



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cliente	MECOLPRESS S.p.a.
Lavori	Opere di urbanizzazione sull'area ceduta all'A.C. di Flero nell'ambito del P.A. di via M. Ghandi
Direttore dei lavori	Ing. Ruggero Frusca
Studio tecnico	Ing. Ruggero Frusca
Data	27/06/2017

Elaborato : computo metrico estimativo
Cliente : Mecolpress S.P.A.
Data : martedì 27 giugno 2017



Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Prodotti	PREZZO	
		Q.tà	Lungh.	Largh.	Altezza		Unitario	Totale
1	1.1.1	Pulizia con taglio della sponda a ciglio canale dagli arbusti infestanti, il tutto compreso carico e trasporto degli arbusto alle pubbliche discariche nonche onere d'accesso alle stesse.						
			126,320			126,320		
	SOMMANO	m				126,320	11,00	1.389,52
2	7.5.4.3.a	Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminazione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici fino a 1000 m2.						
		su particella n° 76	9,69			9,690		
		su particella n° 416	242,94			242,940		
	SOMMANO	m2				252,630	3,50	884,21
						Totale		2.273,73