Comune di Flero Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA ESISTENTE, SOSTITUZIONE

LATTONERIE ED INSTALLAZIONE SISTEMI ANTICADUTA RELATIVA AI

SOLI APPARTAMENTI COMUNALI DI PIAZZA IV NOVEMBRE E

SMALTIMENTO ETERNIT IN COPERTURA ACCESSORI ESTERNI

COMMITTENTE: COMUNE DI FLERO, P.zza IV Novembre n°81, Responsabile Area:

Geom. Maria Rossi

Data,21/10/2021

IL TECNICO

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSION	I	Quantità	IMI	PORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 01.02.05.a	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso: l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico) per il primo mese (o frazione) ponteggio lato ovest corte interna castello di risalita lato est - lato sud Ponteggio cantine *(lung.=10,00+3,5)	2,00	10,85 4,00 13,50		8,000 8,000 3,500	86,80 64,00 47,25			
	SOMMANO m2					198,05	11,90	2′356,80	
2 01.02.05.b	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso: l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico) per ogni mese successivo (o frazione) Vedi voce n° 1 [m2 198.05]	2.00				396,10			
	SOMMANO m2	_,				396,10	1,04	411,94	
							1,01	111,5	
3 01.02.06.a	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale fino a 30 giorni ponteggio lato ovest corte interna castello di risalita lato est - lato sud	2,00 3,00	10,85 4,00			21,70 12,00			
	Ponteggio cantine *(lung.=10,00+3,5)	2,00	13,50			13,50			
	SOMMANO m2					47,20	6,50	306,80	
4 01.02.06.b	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni Vedi voce nº 3 [m2 47.20]	2,00				94,40			
	SOMMANO m2					94,40	0,75	70,80	
5 01.01.02	Operaio specializzato Montaggio e smontaggio argano					6,00			
	SOMMANO ore					6,00	40,63	243,78	
6 01.01.04	Operaio comune (manovale) Montaggio e smontaggio argano					6,00			
	SOMMANO ore					6,00	34,21	205,26	
7 01.02.20.a	Nolo di AUTOGRU TELESCOPICA, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante; nella durata del nolo e' compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere, (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore) portata t 10	10,00			8,000	80,00			
	SOMMANO ora					80,00	67,20	5′376,00	
	A RIPORTARE				+			8′971,38	

Num.Ord.			DIME	NSION	[IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′971,38
8 01.02.13.c	Nolo di ARGANO elevatore ad azionamento ELETTRICO, in condizioni di piena efficienza, gia' installato in cantiere, dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno) con motore da 4 HP					45,00		
	SOMMANO giorno					45,00	4,00	180,00
9 NP 15	Relazione di calcolo ponteggio funzionale all'installazione argano e teli protettivi					1.00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
10 01.05.01.01. b	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di manti di copertura in tegole piane o curve compreso accatastamento in falda 50% della copertura	0,50			253,000	126,50		
	SOMMANO m2					126,50	13,30	1′682,45
11 01.05.01.01.a	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di manti di copertura in tegole piane o curve (escluso accatastamento)							
	50% della copertura	0,50			253,000	126,50	5,90	746,35
	SOMMANO m2					126,50	3,90	/40,33
12 01.05.02.02	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno all'esterno del fabbricato, compreso l'abbassamento fino al piano di carico, con l'utilizzo di secchi o carriole, compreso carico e scarico a mano: Vedi voce n° 11 [m2 126.50]	0,06				7,59		
	SOMMANO m3					7,59	98,50	747,62
13 01.05.02.04.c	TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non compatti (peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04), ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con piccoli mezzi meccanici su AUTOCARRO da 6 t a 9 t di portata							
	utile: Vedi voce n° 11 [m2 126.50]	0,06				7,59		
	SOMMANO m3					7,59	40,00	303,60
14 01.04.01.11. b	ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) PER CONFERIMENTO MATERIALI NON COMPATTI: rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)							
	Vedi voce n° 11 [m2 126.50]	0,06				7,59	10.50	
	SOMMANO m3					7,59	18,60	141,17
15 01.05.02.02	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno all'esterno del fabbricato, compreso l'abbassamento fino al piano di carico, con l'utilizzo di secchi o carriole, compreso carico e scarico a mano:							
	A RIPORTARE							13′272,57

Num.Ord.			DIME	NSIONI		0 (1)	IMI	1 P O R T I	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							13′272,57	
	abbassamento onduline al piano di carico					2,53			
	SOMMANO m3					2,53	98,50	249,21	
16 01.05.02.04.c	TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non compatti (peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04), ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con piccoli mezzi meccanici su AUTOCARRO da 6 t a 9 t di portata utile: trasporto onduline					2,53			
	SOMMANO m3						40,00	101 20	
17 01.05.01.02. x	RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di scossaline, converse e canali di gronda, compresi gli accessori di fissaggio canali e scossaline					2,53	40,00	101,20	
	SOMMANO m					44,00	9,05	398,20	
18 01.05.01.02. w	RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di pluviali, compresi gli accessori di fissaggio pluviali					21,00			
	SOMMANO m					21,00	4,20	88,20	
19 01.05.02.04.c	TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non compatti (peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04), ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con piccoli mezzi meccanici su AUTOCARRO da 6 t a 9 t di portata utile: scossaline e pluviali					2,00			
	SOMMANO m3					2,00	40,00	80,00	
20 01.05.01.02.y	RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di lucernari completi					1,00			
	SOMMANO m2					1,00	36,20	36,20	
21 04.04.19	LUCERNARIO apribile in alluminio preverniciato, in colori standard (testa di moro o bianco grigio), da 80 x 98 cm, con telaio in pino di Svezia, disponibile con copertura in vetrocamera da 3+3, 1A mm + 6 aria + float da 3 mm b.e.					1,00			
	SOMMANO cad.					1,00	420,00	420,00	
	SOWINANO cad.					1,00	420,00	420,00	
22 04.04.03.h	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno								
	A RIPORTARE							14′645,58	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							14′645,58
	interni (10gni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 60					98,00		
	SOMMANO m					98,00	26,25	2′572,50
23 04.04.05.a	Fornitura e posa in opera di CICOGNE REGGICANALE sezione 20x4 mm per canali tondi: in ferro verniciato					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	9,50	285,00
24 04.04.07.a	Fornitura e posa in opera di BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI: in lamiera preverniciata in colori standard (testa di moro o bianco grigio)					11.00		
	SOMMANO and					11,00	7.75	95.25
	SOMMANO cad.					11,00	7,75	85,25
25 04.04.08.b	Fornitura e posa in opera di SPORTI PER TUBI PLUVIALI, completi di curve lunghezza complessiva fino a m 1,00, in LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio), rivettati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm							
						4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	35,63	142,52
26 04.04.06.b	Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio), aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm					23,00		
	SOMMANO m					23,00	14,88	342,24
	Verifica e sistemazione di manti di copertura, con il reimpiego di manufatti di recupero ed integrazione con manufatti nuovi (questi da contabilizzare separatamente), compreso ogni onere relativo alla pulizia dei manufatti, all'esecuzione di raccordi, alla posa dei pezzi speciali occorrenti copertura in coppi							
	Vedi voce n° 10 [m2 126.50]					126,50		
	SOMMANO m2					126,50	20,20	2′555,30
	COPERTURA CON TEGOLE CURVE A CANALE (COPPI) in ragione di n. 32 per m2, con misurazione in sviluppo di falda fino all' estremo delle tegole: posate su piano in legno o cemento gia' predisposto, compreso pulizia e smaltimento materiali di risulta, pezzi speciali (colmo, colmo a tre vie, colmo finale, tegole di esalazione)							
	fornitura e posa di bicoppo per tutta la copertura e integrazione del 50% dei coppi					253,00		
	SOMMANO m2					253,00	30,00	7′590,00
29 01.04.05.06. b	COPERTURA CON TEGOLE CURVE A CANALE (COPPI) in ragione di n. 32 per m2, con misurazione in sviluppo di falda fino all' estremo delle tegole: scarico materiale con camion gru e relativa							
	assistenza Vedi voce n° 28 [m2 253.00]					253,00		
	SOMMANO m2					253,00	9,20	2′327,60
	A RIPORTARE							30′545,99

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSION	[IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							30′545,99
30 01.04.11.08.a	Fornitura e posa di POLIURETANO PER ISOLAMENTO, applicato a SPRUZZO su pareti verticali od orizzontali, spessore medio 2 cm densita' 35 kg/m3 isolamento sottotetto SOMMANO m2					203,00	6,60	1′339,80
31 01.04.11.08. d	Fornitura e posa di POLIURETANO PER ISOLAMENTO, applicato a SPRUZZO su pareti verticali od orizzontali, spessore medio 2 cm sovrapprezzo per ogni centimetro in piu' oltre i 2 cm 13 cm aggiuntivi mq 203*13 SOMMANO m2					2'639,00	1,55	4′090,45
32 NP 16	Formazione di aperture nella copertura in tavelloni e successivo reintegro nella porzione dil tetto a muricci e tavelloni, funzionale all'esecuzione dell'isolamento con poliuretano a spruzzo, in ragione di circa 1 varco ogni 10mq. area porzione di tetto muricci e tavelloni SOMMANO mq	110,00			0,100	11,00	131,56	1′447,16
	ANALISI DEI PREZZI: NP 16 (E) [01.01.02] Operaio specializzato ore (E) [01.01.04] Operaio comune (manovale) ore (E) [01.03.03.02.b] Tavelle a coste piane e sagomate (lunghezza da 40 a 80 cm) spessore cm 4 m2 (E) [01.03.02.07] Malta rapida 100 kg					16,500 11,000 11,000 0,550	40,63 34,21 6,50 65,00	670,40 376,31 71,50 35,75
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 153.96) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 315.51) euro							1′153,96 161,55 1′315,51 131,55
	Sommano euro Differenza dovuta agli arrotondamenti euro Sommano euro							1′447,06 0,10 1′447,16
33 04.04.21.b	Fornitura e posa in opera di PANNELLO PER COPERTURA E PARETI, COSTITUITO DA DUE RIVESTIMENTI METALLICI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO, con racchiuso uno strato di materiale isolante costituito da schiuma poliisocianurata rigida, autoestinguente, secondo le norme ISO 3582, densita' 35 - 40 kg/m3: pannelli da mm 50 per pareti, spessore 5/10					34,00	55,00	1′870,00
34 04.04.03.e	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (1ogni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 33 solo lati a muro dei pannelli sandwich scossaline e canali					13,50 13,50		
35	SOMMANO m					27,00	17,63	476,01
35	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, A RIPORTARE							39′769,41

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		O	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							39′769,41
01.07.03.01	pluviali e di copertura di tetto e relativi pezzi speciali in lamiera di ferro o rame con sviluppo fino a cm 66					134,12		
	SOMMANO m					134,12	5,00	670,60
36 NP 01	Formazione di protezione alle cadute dall'alto mediante parapetti tassellati alla gronda in cemento armato, compreso noleggio di trabatello per l'istallazione e rimozione degli stessi, ripristino dei fori dei tasselli durante la rimozione degli stessi mediante stuccatura, esclusa tinteggiatura.					35,00		
	SOMMANO m					35,00	75,00	2′625,00
37 NP 02	Formazione di protezione alle cadute dall'alto mediante parapetti tassellati alle murature delle coperture adiacenti, compresa l'eventuale rimozione e ricollocamento di piccole porzioni di manti di copertura in corrispondenza dei montanti dei parapetti ove necessario in adiacenza ai tetti di altre proprietà - lati Sud e Ovest					23,50		
	SOMMANO m					23,50	60,00	1′410,00
38 NP 03	Noleggio di protezione alle cadute dall'alto mediante parapetti tassellati alle murature delle coperture adiacenti: per ogni mese successivo							
	SOMMANO m					57,50	10,00	575,00
39 NP 04	Realizzazione di campionamenti ed analisi onduline bituminose					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	400,00	400,00
40 NP 05	Rimozione onduline sottocoppo					253,00		
	SOMMANO m2					253,00	6,00	1′518,00
41 NP 06	ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) PER CONFERIMENTO MATERIALI NON COMPATTI: onduline bituminose					252.00		
	SOMMANO m2					253,00	2,50	632,50
42 NP 07	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO, superficie inferiore ai mq 100, eseguita mediante bonifica costituita dal preventivo trattamento delle lastre con resina sintetica spruzzata a pioggia, eliminazione di eventuali elementi di fissaggio come viti, ganci o chiodi, posizionamento delle lastre in appositi bancali e contestuale trattamento con resina nella parte inferiore delle stesse, confezionamento finale del bancale con teli di polietilene ed etichettatura R.C.A. "rifiuti contenenti amianto"; compreso il trasporto presso impianto di smaltimento autorizzato, gli oneri di smaltimento e la consegna dei documenti al committente; escluso ogni onere relativo alle varie autorizzazioni presso gli enti/istituti competenti, secondo la descrizione della vigente normativa, le eventuali opere di presidio e le integrazioni tecniche richieste dall'ATS competente a seguito dell'avvio della pratica: misurata in gronda fino ad una altezza di m 9,00, compreso il trasporto manuale dall'interno giardino alla pubblica via.							47′600,51

	I	<u> </u>						pag. o	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	,	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							47′600,5	
	tetoia 34 mq circa + n° 9 torrini copertura alta					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2′089,02	2′089,02	
								,	
	ANALISI DEI PREZZI: NP 07					1.000	500.00	500.0	
	(L) compilazione pratica autorizzativa ATS cadauno (L) incapsulamento-lievo-calo a terra-accatastamento e conferimento alle discariche					1,000	500,00	500,0	
	autorizzate_lastre ondulate mq (L) incapsulamento-lievo-calo a terra-accatastamento e conferimento alle discariche					34,000	12,00	408,0	
	autorizzate_torrini di esalazione cadauno (E) [01.01.04] Operaio comune (manovale) ore					9,000 9,000	50,00 34,21	450,0 307,8	
						2,000	34,21		
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 665.89) euro							1′665,8 233,2	
	Sommano euro							1′899,1	
	Utili Impresa 10% * (1 899.11) euro							189,9	
	Sommano euro							2′089,02	
43 NP 08	Modifica del foro nel tetto per predisposizione del nuovo lucernario di misura 80x98 cm, compresi tagli, demolizioni e rimozioni dei								
	materiali. Riquadratura del nuovo foro pronto per il posizionamento								
	del nuovo lucernario				1,000	1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00	
44 NP 09	Fornitura e posa di lastra di piombo sviluppo cm 50 spessore 1 mm					11,00			
NP 09									
	SOMMANO m					11,00	82,00	902,00	
45 03.03.03	MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture inclinate eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri plastomeri (BPP), con finitura esterna con scagliette di ardesia colore naturale, con marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, in opera in aderenza totale al supporto mediante applicazione di fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso a freddo applicato con rullo o airless. BPP peso 4,5 kg/m2 con armatura in								
	poliestere -10 gradi C, ardesiata					253,00			
	SOMMANO m2					253,00	14,70	3′719,10	
46 NP 11	Fornitura e posa di listellatura per appoggio del nuovo manto di copertura in coppi composta da listelli in legno, compresi tagli sfridi,								
	viteria e smaltimenti dei materiali di risulta					252.00			
						253,00			
	SOMMANO m2					253,00	8,00	2′024,00	
47	Fornitura e posa di torrini in acciaio per scarico canne fumarie dal								
NP 12	tetto, comprensivi di base, cappello e posa in opera. Diam. mm 130					4,00			
	COMMAND						200.00	900.00	
	SOMMANO cadauno					4,00	200,00	800,00	
48	Formazione di linee vita comprese assistenze per apertura tavelloni,								
NP 13	fissaggio l.v. sulla soletta sottostante e chiusura dei tavelloni.					1,00			
	A RIPORTARE					1,00		57′934,63	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overtità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		57′934,6
	SOMMANO a corpo					1,00	8′362,05	8′362,03
	ANALISI DEI PREZZI: NP 13 (E) [01.01.02] Operaio specializzato ore (E) [01.01.04] Operaio comune (manovale) ore (E) [01.03.03.02.b] Tavelle a coste piane e sagomate (lunghezza da 40 a 80 cm) spessore					20,000	40,63 34,21	812,6 684,2
	cm 4 m2 (E) [01.03.02.07] Malta rapida 100 kg (L) Fornitura e posa di linea vita orizzontale(rif. 01.04.06.06) m (L) Deviatori di caduta cadauno					6,000 0,500 30,000 9,000	6,50 65,00 120,00 50,00	39,0 32,5 3′600,0 450,0
	(L) embrice, palo linea vita cadauno (L) Formazione di tiranti stabilizzanti palo più prolunga palo linea vita cadauno					6,000 6,000	25,00 150,00	150,0 900,0
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (6 668.30) euro							6′668,3 933,5
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7 601.86) euro							7′601,8
	Sommano euro							8′362,0
49 NP 14	Formazione di linea vita sulla copertura in pannelli sandwich					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	720,45	720,45
	ANALISI DEI PREZZI: NP 14 (E) [01.01.02] Operaio specializzato ore (E) [01.01.04] Operaio comune (manovale) ore (L) Punti fissi cadauno					3,000 3,000 7,000	40,63 34,21 50,00	121,8 102,6 350,0
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (574.52) euro							574,5 80,4
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (654.95) euro							654,9 65,5
	Sommano euro							720,4
50 NP 17	ALLESTIMENTO CANTIERE con formazione di baraccamento, q.e., certificazioni, apprestamenti di primo soccorso, cartellonistica, considerato a corpo e per per tutta la durata del cantiere							
	SOMMANO a corpo					1,00	3′066,66	3′066,60
	Solviniano a cuipo					1,00		
	ANALISI DEI PREZZI: NP 17 (E) [M01003b] Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% ora					8,000	34,42	275,36
	 (E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa ora (E) [SR5016] Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo 					8,000	24,08	192,6
	smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile cad (E) [1E.03.070.0120.a] Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato,					1,000	132,26	132,2
	grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato, completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del							
	tipo: - 600x600 mm cad (E) [13.03.16] IMPIANTO DI MESSA A TERRA GENERALE costituito da: 4 dispersori a croce in Fe zincato da 50x50x5 mm lunghezza 1,5 m completi di morsetteria e					1,000	300,00	300,0
	A RIPORTARE							70′083,79

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							70′083,79
	interconnessi da corda in Cu nuda, sezione 35 mm2, posata direttamente nel terreno e ricoperta di terreno vegetale, impianto completo di barra collettrice di terra e collegamenti equipotenziali secondari degli appartamenti: cad. (E) [SR5013a] Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolizato con betta di roccia, pareta il pretezione estano i mainto elettrice applicato estano di calpestio in guaina di pve pesante, serramenti in alluminio anodizzato con betta di reprezione estano i insignito elettrice applicato i riproducto del DM 3708					1,000	250,00	250,00
	con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm cad					1,000	49,16	49,16
	(E) [N04011a] Autoarticolato della portata di 25 mc: a caldo ora					8,000	155,76	1′246,08
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2 445.50) euro							2′445,50 342,37
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 787.87) euro							2′787,87 278,79
	Sommano euro							3′066,66
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-	70′083,79
	TOTALE euro						- -	70′083,79
	Data, 08/11/2021							
	II Tecnico							
	A RIPORTARE							